mues par la pression de l'huile, qui sont commandées par des flotteurs différentiels dépendant des niveaux amont et aval, complétés par des appareils de contre réglage.

Les fig. 29-31 montrent un mécanisme de ce genre installé sur le bief inférieur de l'usine de Leitzach (Bavière), et construit pour fournir régulièrement une quantité d'eau que l'on peut faire varier de 3 à 15 m³ par seconde.

Le réglage des divers débits s'opère du tableau de distribution éloigné d'environ 2 km., sur lequel le réglage momentané est signalé électriquement et s'inscrit automatiquement sur une échelle graduée. L'installation est en service depuis 1914 et fonctionne très exactement, comme il ressort du rapport d'expertise dressé lors de la réception (1).

Hauteur d'eau	Débit prévu	Débit réel
3200	13,00	13,10
3078	13,00	12,93
2885	13,00	12,92
2811	13,00	12,90
2720	13,00	13,00
2572	13,00	12,90
2442	13,00	13,05
2310	13,00	13,15
2186	15,00	15,16
1990	15,00	15,05
1787	15,00	15,00
5700	8,00	8,14
3000	8,00	7,95
1000	8,00	7,97
450	8,00	8,02
450	3,00	3,10
1000	3,00	3,03
3000	3,00	3,02
5700	3,00	2,92

Relativement au coût des appareils de bouchure automatiques décrits ci-dessus l'on peut dire que les frais d'achat ne sont en général pas plus élevés que ceux des vannes ordinaires à glissières ou des vannes Stoney. Les diverses formes d'exécution suivant les fig. 1-31 coûtent, même la plupart du temps, sensiblement moins cher que des vannes à panneaux, avantage auquel vient s'ajouter le gain réalisé du fait de l'infrastructure plus simple, de la suppression des piles intermédiaires, etc.

Les frais d'entretien et de manœuvre sont nettement inférieurs à ceux que nécessitent des vannes à glissières ou à rouleaux, grâce à la suppression de la manœuvre, de la surveillance et du graissage ; du fait de la simplicité de la construction, de la suppression de treuils, chaînes, câbles, etc., les réparations sont naturellement moins fréquentes.

La totalité des installations décrites ont été exécutées par la S. A. des Barrages Automatiques Zurich, et brevetées par cette Société, qui, depuis dix ans, s'est acquise la spécialité exclusive de la construction de ces appareils automatiques.

E. FROTÉ,
Ingénieur

(1) Communiqué par la Société Anonyme des Barrages Automatiques de Zurich.

L'USURE

DES

TURBINES HYDRAULIQUES

SES CONSÉQUENCES ET LES MOYENS D'Y PARER

(SUITE ET FIN)

IV

L'Usure des Turbines et le Dessableur de l'Usine de l'Ackersand.

Une description détaillée de l'usine de l'Ackersand, sur la Viège de Saas, en Valais, a été publiée par la *Schweizerische Bauzeitung* en 1909 ; nous la supposons connue aussi des lecteurs du *Bulletin technique*. Elle dispose d'une chute utile d'environ 700 mètres et a été prévue pour quatre turbines de 5.500 HP chacune, avec une cinquième comme réserve.

Les deux premières turbines installées, furent longtemps seules en service et, grâce au dessableur de la prise d'eau à Saas-Balen, qui éliminait une grande partie des alluvions contenues dans l'eau, les distributeurs des turbines n'étaient remplacés qu'une fois par an et les roues motrices duraient plusieurs années. Le fonctionnement de ce dessableur, dont la fig. 16 donne une vue extérieure, était donc considéré comme satisfaisant.

Depuis quelques années, l'équipement de l'usine est de quatre turbines visibles sur la fig. 17 et la puissance des groupes, portée à 6.000 HP chacun. Le débit utilisé a donc été plus que doublé et dépasse actuellement celui admis lors de la construction du dessableur.

Malgré la grande vitesse de l'eau dans les deux canaux de décantation qu'il comporte, le dessableur éliminait encore, sous ce nouveau régime, une très forte quantité d'alluvions. Le triage des dépôts trouvés dans les canaux de décantation, dont on avait enlevé les parois-guides transversales, fit voir, par exemple, que l'échantillon prélevé à 6 mètres de l'entrée contenait déjà le 17 % en volume, de grains avec un diamètre inférieur à 1,1 mm. et que celui prélevé à 21 mètres de l'entrée en contenait le 98 %. L'évacuation des dépôts au moment voulu, au moyen de « chasses », exigeait toutefois beaucoup d'attention, du temps et du travail et portait préjudice à la décantation dans le seul des deux canaux restant en service. Après un certain temps, son action diminuait à tel point que l'on trouvait, dans les canaux de fuite des turbines, du sable en quantité, voire même des petits graviers allant jusqu'à 12 mm. de diamètre et que l'usure des turbines prenait des proportions très inquiétantes.

Une augmentation du nombre des canaux de décantation aurait permis d'améliorer cet état de choses, mais coûté fort cher et la perfection du dessablage serait demeurée dépendante de l'attention du personnel. On comprend l'importance de ces facteurs, lorsqu'on sait qu'en 1919, le dessableur transformé a éliminé et évacué jusqu'à 44 tonnes, et plus, d'alluvions par heure.

Après quelques études préliminaires, la « Société des Usines Electriques de la Lonza », propriétaire de l'usine, adopta notre proposition tendant à un meilleur dessablage de l'eau par l'installation d'un dispositif de purge automatique et continue pour les alluvions éliminées, combiné avec une meilleure répartition et tranquillisation de l'eau dans les deux canaux de décantation. Ce nouveau principe de dessablage est breveté en Suisse et à l'étranger. Les travaux de transformation furent exécutés pendant l'hiver 1918-1919.

Le dessableur, tel qu'il est aujourd'hui, est représenté par la fig. 18. La transformation a consisté : dans le placement à l'entrée du dessableur d'une série de deux grilles en bois à fort écartement, d'un gouvernail pour la tranquillisation et la répartition du débit en parties égales dans les deux canaux, puis de deux séries de grilles à écartement plus faible, dont la fonction est de tran-

quiliser l'eau et d'égaliser sa vitesse sur toute la section des dits ; de la figure 18. Ce récepteur se compose de deux corps latéraux canaux. Le travail principal et le plus intéressant de la transformation a été l'exécution du dispositif de purge automatique et verses; tenus à distance par 33 aubes réceptrices d'une forme

Fig. 16. — Vue extérieure du dessableur x de l'Usine de l'Ackersand, à Saas-Balen.

Fig. 17. — Usine de l'Ackersand ; salle des machines.

continue. Dans ce but, on a donné au fond des canaux de décan-
tation existants, une section transversale en forme d'entonnoir,
dont la partie centrale, plus profonde, reçoit le « récepteur » et
forme le canal de purge, représenté par les coupes A-a-A et C-c-C

spéciale. Les plateaux, les traverses et les aubes sont en bois de
mélèze et réunis en tronçons de 3 mètres de longueur par des vis
et des boulons. Les aubes réceptrices, ne laissant entre elles que
les orifices de passage, réduisent la section libre entre le canal

de décantation et son canal de purge. Le canal de purge se termine par une tuyère située dans le canal transversal qui descend jusqu'à la Viège.

Toutes les surfaces des canaux sont glacées au ciment Portland; celles du récepteur, proprement rabotées.

Le fonctionnement de ce dessableur transformé est le suivant : La « vanne de réglage » étalonnée est ouverte pour donner passage au débit qui doit entrer dans le tunnel, puis la quantité d'eau venant de la prise est réglée de façon que le niveau de l'eau dans le dessableur se maintienne à la cote 1452,50. L'eau, arrivant au

La section libre de la tuyère à l'extrémité du canal de purge est telle que le débit qui s'en échappe provoque dans le canal de purge et les orifices de passage une vitesse de l'eau suffisante pour entraîner toutes les alluvions roulées sur le fond du canal d'amenée ou arrivant sur le récepteur. Comme on le voit, les alluvions éliminées ne se déposent nulle part, elles sont entraînées continuellement par l'eau de purge qui les transporte jusqu'à la Viège. Ce dessableur ne nécessite donc aucune surveillance, ni manutention ; la formation des dépôts sur le fond étant impossible, son efficacité ne varie qu'avec le débit de l'eau à dessabler. A

Coupe A-a-A.

Vue en plan.

Coupe B-B.

Coupe C-C.

Echelle 1 0 1 2 3 4 5 m

Fig. 18. — Dessableur transformé de l'usine de l'Ackersand avec purge continue des alluvions éliminés (Système H. Dufour breveté en Suisse et à l'étranger.)

dessableur avec une forte vitesse, se heurte à la première série de grilles, elle est divisée par le gouvernail et parvient en traversant les deuxième et troisième séries de grilles dans le canal de décantation.

Les alluvions roulées sur le fond du tunnel d'amenée, ainsi que celles qui se précipitent au passage des grilles, sont entraînées par le fort courant de fond sous le pied des grilles jusqu'à l'entrée du canal de purge. Dans le canal de décantation, l'eau coule lentement vers la gauche pendant que les alluvions à éliminer continuent à se précipiter et parviennent au récepteur en glissant sur les plans inclinés du fond. L'eau dessablée quitte le canal de décantation par la « vanne de sortie ».

notre connaissance, ces avantages très importants, ne sont obtenus par aucun des divers systèmes de dessableurs connus à ce jour.

En hiver, l'eau étant absolument claire, chaque tuyère est remplacée par un couvercle et le récepteur recouvert par d'étroites planches ; toute l'eau arrivant au dessableur continue vers le tunnel. Si par hasard l'eau charriait encore quelques alluvions, celles-ci se déposeraient sur le fond des canaux de décantation et pourraient être évacuées au moyen de « chasses » s'écoulant comme autrefois par les « vannes de vidage ».

En proposant l'adoption de ce type de dessableur, nous avons garanti que, pour un débit d'eau dessablée de 3.400 litres par seconde, il éliminerait et évacuerait automatiquement toutes les

alluvions minérales contenues dans l'eau à son arrivée, dont le diamètre des grains dépasserait 0,5 mm.

La transformation du dessableur de Saas-Balen, étant la première application, en Suisse, de ce principe pour le dessablage de l'eau motrice de turbines hydrauliques, il ne pouvait être question de donner aussi une garantie pour la longévité future des pièces de turbines soumises à l'usure. Il aurait fallu, pour cela, connaître non seulement l'efficacité du dessableur transformé, déterminée à l'avance par le calcul, mais encore et surtout, ce qui était impossible alors, connaître exactement la quantité d'alluvions fines qui, malgré le dessableur, passerait encore dans les turbines, et l'usure que ces alluvions provoqueraient. A lui seul, le fait, qu'avec le dessableur primitif, l'eau arrivant aux turbines contenait une forte proportion de sable dont les grains atteignaient jusqu'à 12 mm. de diamètre, tandis que l'eau dessablée par le nouveau dispositif ne contiendrait plus de grains dépassant 0,5 mm. et que sa teneur en alluvions plus fines serait aussi diminuée, laissait prévoir une diminution de l'usure suffisante pour justifier la transformation.

Fig. 19.

présentation graphique du triage des alluvions par ordre de grandeur des grains.

Dans le but de connaître les conditions de marche et d'usure des turbines avec l'ancien et le nouveau dessableur et de trouver par l'expérience une réponse aux questions qui se posaient, on procéda aux opérations suivantes :

En 1918, avec l'ancien dessableur :

Relevé des dépôts de sable dans les canaux de décantation à Saas-Balen et les canaux des turbines à l'Ackersand ;

Triage et comparaison des alluvions trouvées ;

Détermination exacte du rendement des turbines à l'état neuf, au printemps et usées en automne ;

Statistique des arrêts des turbines pour les révisions et les remplacements de pièces usées, de l'énergie produite par l'usine, des progrès de l'usure par le relevé du diamètre intérieur des injecteurs et de l'épaisseur des aubes des roues motrices, etc. ;

En 1919, avec le dessableur transformé :

Prélèvement d'échantillons tous les jours, matin et soir, de l'eau dessablée et de l'eau de purge à la sortie du dessableur, ainsi

que de l'eau sortant des turbines à l'Ackersand ;

La durée de la décantation dans les bidons de dix litres chacun a été de 10 minutes. La profondeur de l'eau dans les bidons étant de 250 mm., une partie des alluvions très fines dont la vitesse de précipitation dans l'eau est inférieure à $250 : 10 \times 60 = 0,42$ mm. par seconde est restée en suspension et n'a pas été mesurée avec les alluvions recueillies.

Détermination du rendement des turbines et statistiques comme en 1918 (1).

Le dessableur transformé a été en service avec purge continue, du milieu de mai au milieu d'octobre 1919. Toutes les alluvions éliminées de l'eau, depuis les graviers atteignant 40 mm. de diamètre, jusqu'aux limons les plus fins, se sont écoulées automatiquement sans aide aucune et sans la moindre obstruction des organes de purge. Le dessableur n'a donc demandé ni surveillance, ni manutention.

Après trois mois environ, de service irréprochable, les Usines de la Lonza firent procéder, le 9 août, par une eau à teneur moyenne en alluvions et avec un débit de 3.400 litres par seconde d'eau dessablée, à l'essai de réception dont le résultat est représenté graphiquement par la fig. 19. Le petit volume des alluvions de l'eau dessablée, dont le diamètre des grains dépasse 0,4 mm. n'est plus que le 0,7 % du volume d'alluvions arrivant au dessableur et le 1,55 % du volume d'alluvions restant dans l'eau dessablée ; cette quantité insignifiante est composée en majeure partie de paillettes de mica légères n'ayant aucune influence pratique sur l'usure des turbines. La fig. 19 montre aussi que le dessableur élimine encore le 67 % des alluvions dont le diamètre des grains est de 0,4 à 0,27 mm., le 39 % de celles entre 0,27 à 0,17 mm. (tamis d'environ 2.025 mailles au cm²) et le 29 % des plus fines encore. Les prélèvements journaliers d'alluvions, opérés lors des fortes vagues, ont montré que l'efficacité du dessableur ne se modifiait pas.

Il va sans dire qu'en augmentant le nombre et les dimensions des canaux de décantation, on obtiendrait un dessablage encore meilleur.

Les densités des alluvions, telles que les ont définies MM. les professeurs L.-W. Collet et R. Mellet, sont :

	Alluvions de l'eau de purge	Alluvions de l'eau dessablée
Densité réelle.....	2,8	2,8
Densité réelle de l'alluvion déposée dans l'eau.....	2,2	1,9
Densité fictive.....	1,86	1,41

Mieux que les chiffres, les fig. 20 et 21 permettront au lecteur de se faire une idée sur les alluvions de la Viège et de comparer l'efficacité de l'ancien et du nouveau dessableur.

L'activité du nouveau dessableur, pendant l'été de 1919, est donnée par la fig. 22 ; nous la complétons et la résumons brièvement ici.

Le débit de l'eau dessablée a varié entre 2.610 et 3.700 litres par seconde.

Le poids des alluvions éliminées en un jour a varié entre 1 et 470, voire même un jour 688 tonnes, il a été en moyenne de 65,2 tonnes. Le maximum constaté a atteint le beau chiffre de 44 tonnes par heure pour 3.080 litres par seconde d'eau dessablée. Ces chiffres montrent toute l'importance de la purge automatique.

Le poids des alluvions éliminées du 1^{er} juin au 1^{er} octobre inclusivement a été de 8.020 tonnes, celui du limon fin resté dans

(1) La détermination des rendements de la turbine N° IV à l'état neuf a été faite avec la collaboration de M. E. Fulpius, ingénieur en chef, la détermination des rendements de la même turbine à l'état usé et de la turbine N° II à l'état neuf, avec la collaboration de M. R. Neeser, directeur des Ateliers Piccard, Pictet & Cie. à Genève.

Fig. 20. — 1918. Dessableur primitif.

Alluvions prélevées :
 dans les canaux de décantation. | dans le canal de fuite des turbines.

Fig. 21. — 1919. Dessableur transformé.

Alluvions prélevées :
 dans l'eau de purge du dessableur. | dans l'eau des turbines.

Fig. 22. — Graphique représentant l'activité du dessableur transformé, en 1919.

l'eau dessablée allant aux turbines, a été supérieur à 3.300 tonnes. Ce poids d'alluvions n'est nullement négligeable et il était du plus haut intérêt de voir, par la suite, quelle serait, avec une chute de 700 mètres, son action sur les turbines.

Pendant la même période d'été, le débit de la Viège a été plus fort et le nombre de kilowattheures produit par l'usine de l'Acker-sand plus grand, en 1919 qu'en 1918. En 1919, la manœuvre des vannes de la prise d'eau fut telle que le dessableur reçut la plus grande quantité possible d'alluvions, ceci en vue d'utiliser l'excellent sable fourni par son eau de purge. On peut donc admettre

Fig. 23. — 1918. Dessableur primitif.
a) aube à l'état neuf. b) aube à l'état fortement usé, en automne 1918.

que la quantité d'alluvions arrivée au dessableur transformé a été au moins égale (en 1919) à celle arrivée au dessableur primitif, en 1918. La comparaison des résultats du service des turbines durant ces deux années, qui est le meilleur moyen de comparer

l'efficacité des deux dispositions de dessablage, est donc parfaitement admissible.

Grâce à l'efficacité du nouveau dispositif, la sécurité de marche

Fig. 24. — 1919. Dessableur transformé.
c) aube après 10 mois de service, en octobre 1919.

de l'usine a grandement augmenté et l'usure des turbines ainsi que les pertes de rendement qui en résultent, ont diminué dans une très forte proportion.

Du 1^{er} avril au 1^{er} octobre 1919, la diminution dans la production d'énergie, due aux arrêts, à cause des révisions, des répa-

Fig. 25. — Diagramme des puissances de la turbine IV en 1918.

Fig. 26. — Diagramme des puissances de la turbine II en 1919.

rations et des remplacements de pièces usées, a été seulement le $1/20^e$ de celle de 1918.

La diminution moyenne de l'épaisseur des aubes des roues motrices en fonte d'acier, qui sauf pour une turbine, avaient été renouvelées avant la période d'été des deux années et qui, en 1918, avait atteint 6 à 7 mm., fut en 1919, de 1,3 mm. seulement. Les fig. 23 et 24 montrent l'aspect de ces aubes : a) à l'état neuf, b) à l'état fortement usé en automne 1918, c) après dix mois de service avec le dessableur transformé, en octobre 1919. L'usure visible en u_1 , u_2 et u_3 , fig. 24, provient de la porosité du métal.

La consommation en pièces de rechange, qui en 1918, avait dépassé 6.600 kg., est tombée en 1919, à quatre petits becs de tuyères en acier trempé, d'un poids total de 13 kg. Comme moyenne probable pour l'avenir, on peut admettre aujourd'hui, que, dans les mêmes conditions de service, la durée des aubes sera prolongée de plusieurs années et que les frais d'entretien des turbines seront réduits d'environ 70 à 80 % par rapport à ceux de 1918.

Pour pouvoir déterminer exactement et au moment voulu les rendements des turbines à l'état neuf et à différents degrés d'usure, l'usine de l'Ackersand, pourvue dès sa construction d'un canal de jaugeages par écran, a été munie encore : de déversoirs étalonnés placés dans le canal de fuite de chaque turbine ; d'un manomètre de précision pouvant être étalonné sur place avant et après les expériences et d'une résistance à eau absorbant plus de 10.000 kw. Les Usines de la Lonza ont, en outre, fait l'acquisition des instruments nécessaires aux mesures électriques.

Cette faculté de procéder à des expériences rapides donnant des résultats exacts et sûrs a permis au constructeur des turbines, les Ateliers Piccard, Pictet et Cie, à Genève, d'améliorer systématiquement leur rendement et d'arriver à des résultats qui sont remarquables, si l'on considère que la construction de ces turbines date de 1906. A cette époque, on possédait peu de données expérimentales sur des unités de cette puissance ; si l'on pouvait moderniser complètement ces turbines et les faire bénéficier de tous les perfectionnements que leurs constructeurs ont découvert dès lors, il est certain que l'on obtiendrait des rendements encore supérieurs aux valeurs citées.

Voici les principaux résultats obtenus dès l'automne de 1917.

La fig. 25 représente pour les différents débits, les puissances de la turbine N° IV en 1918 avec le dessableur primitif, au printemps à l'état neuf, en automne à l'état usé, après remplacement en mai et juin, de différentes pièces et plusieurs soudures d'aubes perforées par l'usure.

Débit.... litres/sec.	775	703	533	363
Diminution de puissance due à l'usure, en % de la puissance à l'état neuf..	13 %	14,5 %	18 %	26,5 %

Bien que, dès octobre 1918, les turbines usées fussent réparées et remises à neuf (remplacement des distributeurs entiers et des roues motrices) aussitôt que le permit le service de l'usine, la diminution dans la production d'énergie, due aux mauvais rendements des turbines usées, se monte, pour les quatre premiers mois de l'hiver 1918-1919, au 12 % de l'énergie totale en kilowatt-heures, produite par l'usine de l'Ackersand.

La fig. 26 représente, pour différents débits, les puissances de

la turbine N° II en 1919 avec le dessableur transformé, au printemps à l'état neuf, le 7 octobre à l'état usé sans réparations ni remplacements aucuns dès sa mise à l'état neuf, datant de décembre 1918. On remarquera, qu'à débits égaux, les puissances à l'état

Fig. 27. — Diagramme des rendements et des puissances minimums et maximums d'une turbine.

neuf, sont sensiblement supérieures à celles de 1918 ; cela provient d'une amélioration apportée par le constructeur à ses turbines.

Débit.... litres/sec.	775	703	533	363
Diminution de puissance due à l'usure, en % de la puissance à l'état neuf..	3,5 %	6,5 %	13,0 %	19,5 %

Après le remplacement du bec de la tuyère, petit anneau d'un poids de 3,5 kg. opéré le 7 octobre dans l'après-midi, les puissances de la turbine aux différents débits, déterminées le 8 octobre, sont, comme le montre la fig. 26, pratiquement les mêmes qu'à l'état neuf. Le remplacement de cette petite pièce a donc suffi pour reporter les rendements de cette turbine à leurs valeurs initiales.

Cette constatation est très importante, car elle montre que l'usure des organes non remplacés (pointeau et aubes de la roue

motrice) très faible et très régulière, comme le montre la fig. 24, n'a pas altéré le rendement de la turbine.

Le remplacement des becs de tuyères pouvant être fait en quelques heures, toutes les turbines de l'Ackersand ont subi cette petite opération et donnèrent, dès les premiers jours d'octobre 1919, à débit égal, les mêmes puissances qu'à l'état neuf. Pendant l'hiver 1919-1920, la diminution de la production d'énergie a donc été pratiquement nulle.

Débits disponibles litres/sec.	3000	2000	1000
Gain de puissance obtenu en octobre 1919, par rapport à la puissance en oct. 1918, en kw. ou.....	3200 24,7 %	2300 26,6 %	1450 36,3 %

Fig. 28.

Diagramme des puissances disponibles de l'usine de l'Ackersand, en 1918 (avec-dessableur primitif) et en 1919 (avec dessableur transformé).

La série de mesures faite le 10 octobre 1919, sur la turbine N° II, munie d'un petit perfectionnement et de la roue motrice en service dès janvier 1919, a donné des rendements qui, si l'on tient compte de l'état de cette turbine et de sa date de construction, 1906-1908, peuvent être considérés comme très bons. Les diagrammes de la fig. 27 représentent, ordonnés selon les débits, les rendements et les puissances obtenues lors de ces dernières mesures, puis à titre de comparaison, les rendements et les puissances des turbines usées pendant l'hiver 1918-1919 :

Débit... litres/sec.	775	703	533	363
Gain de puissance obtenu en hiver 1919-1920, par rapport à la puissance en hiver 1918-1919	23,8 %	24,6 %	31,2 %	50,7 %

Les diagrammes de la fig. 28 représentent, ordonnées selon les débits disponibles, les puissances de l'usine de l'Ackersand en kw., aux bornes des alternateurs, calculées avec les rendements des turbines tels qu'ils étaient en octobre 1918 et 1919 :

Toutes les puissances des figures 25, 26 et 27 sont calculées avec la même chute utile ; pour les puissances de la figure 28, il a été tenu compte des pertes de charge dans les conduites, augmentant avec le débit.

Sur le résultat commercial de la transformation du dessableur, nous pouvons dire, qu'en 1919, l'économie en pièces de rechange pour les turbines, par rapport à 1918, a déjà dépassé les dépenses faites pour la transformation. Ces dépenses sont, d'autre part, largement compensées par le seul gain d'énergie que nous représentons par le quotient :

$$\frac{\text{dépenses pour la transformation}}{\text{gain d'énergie en 1919 en kwh.}}$$

est de 0,77 cts par kwh. La transformation du dessableur de Saas-Balen était donc pleinement justifiée.

Les diagrammes des fig. 25 à 28 pour l'usine de l'Ackersand, comme ceux des fig. 5, 6, 11, 12 et 15 pour les usines de Florida-Alta, de Molinar et de Klösterli, montrent les variations extraordinaires que peuvent subir les rendements des turbines hydrauliques installées dans les conditions les plus diverses, par l'usure de certains de leurs organes. Ils montrent aussi l'importance, nous préférons même dire la nécessité pour de telles usines, de procéder à des expériences comme celles que nous venons de décrire, et, s'il y a lieu, de parer à l'usure des turbines par le dessablage efficace de leur eau motrice.

Les travaux préliminaires pour la construction d'usines hydrauliques sur les cours d'eau non encore utilisés, devraient comprendre, pour éviter plus tard les surprises et les dépenses supplémentaires que peut occasionner l'usure des turbines, une étude du charriage des alluvions. Les constatations faites aux usines de Klösterli et de l'Ackersand pourront alors servir de points de comparaison aux ingénieurs qui auront à se prononcer sur l'opportunité d'une installation de dessablage.

En terminant, nous exprimons nos vifs remerciements aux sociétés propriétaires et constructeurs de turbines hydrauliques, nommées au cours de cette notice et tout spécialement à la Société des Usines életriques de la Lonza, qui ont bien voulu nous encourager dans nos travaux et nous autoriser à en publier les résultats.

Henri DUFOUR,
Ingénieur.