LA HOUILLE BLANCHE

J. REY, Éditeur, GRENOBLE

Abonnement pour une Année { France... 30 francs /
Étranger... 40 francs } Le Numéro : 5 francs

Compte Chèques Postaux LYON 5-84

SOMMAIRE

LES FORCES HYDRAULIQUES. — Les grands aménagements hydrauliques transalpins : La rupture du barrage du Gleno, par J. BOUDET, Ingénieur A. M., Membre de la Société des Ingénieurs civils de France, et de l'« Associazione Elettrotecnica Italiana » (Sez. di Torino). — L'Usine-Barrage de Belle-Isle-en-Terre (Côtes-du-Nord).

alternatifs en courants continus : Les redresseurs à vapeur de mercure en verre à petit débit, par V. SYLVESTRE, Ingénieur A. M. et I. E. G.

LÉGISLATION. — L'énergie au point de vue juridique (état de la législation actuelle) (*suite*), par Paul BOUGAULT, Avocat à la Cour d'Appel de Lyon.

ÉLECTRICITÉ. — La transformation moderne des courants

DOCUMENTATION. — **BIBLIOGRAPHIE.** — **INFORMATIONS.**

LES FORCES HYDRAULIQUES

Les Grands Aménagements Hydrauliques Transalpins

(4^{me} Article)

LA RUPTURE DU BARRAGE DU GLENO

Étude descriptive, critique et analytique.

Par J. BOUDET, Ingénieur A. M., Membre de la Société des Ingénieurs civils de France et de l'« Associazione Elettrotecnica Italiana » (Sez. di Torino).

Photo 1. — Installation générale des chantiers au-dessus du soubassement, pour l'exécution du barrage à arches multiples (à l'avant-dernier plan, les transbordeurs).

Dans une précédente étude, publiée par *La Vie Technique et Industrielle* et résumée dans ces colonnes (*La Houille Blanche*, N^o 63-64), nous avons exposé l'économie considérable que présentait, par rapport aux types classiques, en maçonnerie ou béton cyclopéen, le nouveau type de barrage à arches multiples, en béton armé, dont la faveur croît chaque jour sur les aménagements en projet. Nous avons, en même temps, indiqué que nos voisins d'Italie, enthousiastes de ces constructions nouvelles en construisaient et projetaient (à cette époque) un certain nombre,

dont plusieurs devaient atteindre et même dépasser quelque peu la hauteur limite (45 mètres) à partir de laquelle ce type cesse d'être véritablement économique.

Parmi ces ouvrages, que nous citions, figurait le barrage du Gleno, prévu avec une hauteur de 50 mètres. Construit depuis cette époque, aujourd'hui ce magnifique ouvrage n'est plus... (1)

(1) Rappelons que cet ouvrage, dont l'exécution avait été commencée en 1920, venait à peine d'être mis en charge normale (22 octobre 1923) lorsque se produisit la rupture.

Ainsi que l'a relaté *La Houille Blanche*, dans son numéro de novembre-décembre dernier, il se rompit dans la journée du 30 novembre et sa retenue, lâchée instantanément sur la petite vallée, y produisit une catastrophe terrible qui fit des centaines de victimes et des dégâts matériels par millions !...

Depuis ce désastre, l'Electrotechnique italienne tout entière est en deuil ; mais son activité ne s'est point ralentie : seule, s'il était possible, sa vigilance se trouverait accrue. Or, comme il est d'usage — un déplorable « usage » — en pareille circonstance, les esprits alarmistes, toujours prompts à généraliser et à tirer de faits particuliers des règles très générales, les « va-t'en guerre » du Café du Commerce, mués en critiques techniques, aujourd'hui que la critique militaire ne nourrit plus son homme et qu'en fin de compte, leur stratégie en pantoufles a bien « gagné la guerre », puis, avec eux, tous les misanthropes, ont découvert, après cette catastrophe, toutes sortes de défauts, de vices et de tares à cette Electrotechnique, fort méritoire, et qui est une des industries d'après guerre qui honorent le plus notre alliée en même temps qu'au point de vue scientifique, elle est d'un rayonnement quasi mondial.

On a, dans ce domaine de critique « à gros bec », suspecté, incriminé ou accusé, plus ou moins véhémentement, la rapacité des concessionnaires, l'incurie administrative, l'absence de contrôle technique, enfin et surtout, l'inaptitude des entrepreneurs, et l'incapacité ou la témérité des ingénieurs, quand ce

n'était toutes ces choses-là à la fois ; et, comme il n'est si grosse erreur qui ne fasse promptement des adeptes, nous avons été amené à constater et à déplorer vivement que la presse politique n'était pas la seule, hélas ! à dire « assomme ! », et que des techniciens aussi — non des moindres — étaient fort empressés dans leurs recherches inconsidérées des responsabilités du désastre, et des leçons qu'il comporte.

Certes, ces dernières peuvent être d'un haut intérêt technique, en même temps que d'une portée scientifique insoupçonnée ; et c'est pour cela que *La Houille Blanche* nous a fait l'honneur de nous demander une étude sur ce sujet. C'est pour cela que, conscient de la portée qu'elle peut avoir, nous nous garderons bien de toute critique hâtive comme de toutes conclusions infondées ou partiales.

Après la catastrophe, des enquêtes technique, administrative et judiciaire, ont été ouvertes — qui ne son pas encore closes — confiées à des commissions de techniciens éminents parmi lesquels nous comptons d'excellents collègues ; nous nous garderons bien d'émettre le moindre avis avant que puissent être publiés leurs rapports qui, du reste, serviront de base à notre dissertation critique sur l'accident. Mais, nous pouvons, toutefois, dès aujourd'hui, donner de l'ouvrage une étude descriptive destinée à permettre de suivre l'étude critique de sa rupture. Elle fait l'objet de la relation ci-après.

PREMIÈRE PARTIE — ÉTUDE DESCRIPTIVE

I. — Situation de l'Ouvrage. — Terrain d'Etablissement

L'ouvrage en question est situé dans la province de Bergamo au premier plan du Gleno, et barre la vallée du même nom, à plus de 1.500 mètres d'altitude. Cette vallée descend du Mont Gleno — 2.883 mètres — dans les Alpes Bergamasques (ramification des Alpes Orobienues), et coule dans une direction générale nord-sud, parallèlement à celle du Serio — dont nous avons étudié ici-même, l'aménagement (1), — pour venir déboucher dans l'Oglio, à quelque 10 kilomètres en amont du Lac d'Iseo.

Ainsi que l'indique la carte ci-contre (fig. 1) (*), la vallée est, dans cette région, très encaissée, et entourée de hauts

sommets, dont certains sont couronnés de neige pendant une bonne partie de l'année : Mont Sasna, Mont Cimone (2.535 mètres), Veperocolo ; Gaffroni (2.627 mètres) ; cimes de Bagnosa

et du Camino (2.492 mètres) ; son climat est très dur ; les écarts de température y sont considérables, dépassant couramment 40° entre températures hivernale et estivale (moyennes). Son régime hydrographique est essentiellement torrentiel, et c'est dans le but d'en assurer la régularisation, au moins en ce qui concerne la partie haute du bassin versant, que l'ouvrage qui nous intéresse avait été construit pour permettre une accumulation saisonnière d'environ 5 millions de mètres cubes d'eau, en amont du barrage.

La formation de cette

vallée est due, très vraisemblablement, à l'érosion glaciaire. Ses flancs sont couverts d'éboulements importants, desquels émergent cependant avec régularité — en particulier dans le Thalweg — des bancs épais de roches porphyriques au travers desquelles le torrent a creusé son lit, représenté, en l'espèce, par une « gorge » de 12 à 20 mètres de profondeur sur 10 à 12 mètres de largeur, régnant sur un long parcours.

Photo 2. — Vue générale de l'ouvrage, prise de la rive gauche.

(1) Voir, dans *La Houille Blanche* de mai-juin 1923, « L'Aménagement du Haut-Barbellino ».

(*) Un accident survenu au cliché de la figure 1, au moment de la mise sous presse, nous empêche de pouvoir publier cette figure dans ce numéro — sous peine de retarder sa parution. — Nous nous en excusons, assurant, toutefois, nos lecteurs qu'ils trouveront ce document, reconstitué, dans la deuxième partie de l'étude de M. Boudet.

Fig. 2 (*). — Élévation générale.

Fig. 3. — Plan général.

Fig. 4. — Soubassement, ou barrage inférieur.
Coupe sur l'axe du contrefort n° 7.

II. — Description de l'Ouvrage.

L'ouvrage établi sur ce terrain était un barrage à arches multiples (photo 2). Le peu que nous venons de dire, touchant la nature des fondations, joint à la configuration topographique de l'emplacement choisi pour barrer la vallée (fig. 2) (*), et sur lequel un barrage en arc était nettement contre-indiqué (1), justifiaient pleinement, en effet, le choix de ce type d'ouvrage.

Il comportait, en réalité, deux ouvrages distincts, superposés : d'une part, un soubassement barrant le fond de la gorge, constitué, en somme, par un premier barrage, du type « à gravité » — arasé à la cote 1521 mètres — et, d'autre part, reposant sur ce soubassement, appuyé en rive gauche directement sur le terrain et, en rive droite, sur le massif-culée du déversoir, le véritable barrage à arches multiples, en béton armé, qui s'est rompu le 30 novembre dernier (photo 2).

(*) Voir ci-dessus pour le numérotage des figures, maintenu malgré la suppression — momentanée — de la figure 1.

(1) La limite généralement admise comme caractéristique de rationalité du type de barrage en arc ($l \leq 2,5 h$) se trouvait, en effet, très largement dépassée, ici, puisque (l) dépassait 220 mètres pour une hauteur totale de 52 mètres.

A) Soubassement ou Barrage inférieur.

Le soubassement affecte, en plan, la forme donnée à l'ensemble de l'ouvrage, situé pour partie dans une courbe, et, pour le reste, sur les tangentes à ses extrémités (fig. 3). Il est constitué (fig. 4) par un fort massif de béton cyclopéen, mesurant 31 m. 30 de largeur au couronnement, y compris un chemin de 2 mètres traversant la vallée sur son arête aval, au pied des arches de l'ouvrage supérieur, et dont les parements sont réglés avec un fruit variant de 1/7 pour celui d'amont à 1/5 pour celui d'aval. La hauteur varie également, du fond de la gorge, — où elle est maximum, avec 23 m. 50 — aux faux-plats constituant les crêtes de ses berges — et où elle est minimum avec 3 m. 30 — : le massif, en ces endroits, se réduisant à un simple socle de fondations (fig. 2 et 5). Sa largeur en base, évidemment fonction de la hauteur, atteint, au droit du thalweg, le maximum de 37 m. 35, comportant alors une retraite d'implantation de 1 mètre à la cote 1.503 m. 26.

Au milieu de ce massif est ménagée une galerie de décharge en plein cintre, de 4 mètres d'ouverture et 10 m. 76 de hauteur sous clef, ce qui représente une surface d'écoulement d'environ 50 mètres carrés, que certains ont prétendu avoir affaibli le massif inconsiderément, bien que les circonstances ayant entouré la rupture, pas plus que les constatations faites depuis, n'aient pu permettre la vérification de cette hypothèse.

Ainsi que le montrent les illustrations (fig. 5 — photos 2 et 3), le parement amont est brut de décoffrage, alors que le parement aval est coulé derrière un coffrage (ou revêtement) en maçonnerie de moellons assisés, dont la construction, poursuivie simultanément avec celle de bétonnage — mais avec trois à quatre jours d'avance sur ce dernier — permet de supprimer tout coffrage sur ce parement aval.

B) Barrage supérieur.

Le barrage supérieur repose directement sur ce soubassement arasé à 1.521 m., dans sa partie médiane, et sur le terrain même, dans ses ailes de rive. Il comporte deux parties : le barrage à arches multiples, et le déversoir, situé en rive gauche.

(1) BARRAGE A ARCHES MULTIPLES

Le barrage à arches multiples comporte vingt-cinq arches de 6 mètres d'ouverture chacune, s'appuyant, en rive droite, sur une culée accolée au rocher, en rive gauche, sur une pile-culée, servant également d'appui au déversoir, et, entre ces massifs,

Photo 3. — Soubassement et galerie de vidange.
(Vue prise avant l'installation des chantiers représentée par la photo 1).

Partie médiane, située sur une courbe de 93 m. 50 de rayon (1) :
9 arches de 6 mètres
+ 9 piles de 2 mètres. 72

Partie rive gauche située sur la tangente à la courbe :
12 arches de 6 mètres + 12 piles de 2 mètres 96

Partie rive droite, également située sur la tangente à la courbe médiane : 4 arches de 6 mètres + 4 piles de 2 mètres 32

Photo 4. — Vue générale de la brèche de rupture de l'ouvrage, entre les contreforts n° 14 (à gauche) et 24 (à droite) restés debout.

sur vingt-quatre piles intermédiaires, ou contreforts, arasés à l'altitude 1.544 m. 20, dont la hauteur varie (si l'on en excepte la pile n° 25, de 4 m. 20 seulement), entre 16 m. 70 (n° 2 à 8) et 23 m. 20 (n° 14 à 24) y compris un socle d'implantation de 2 mètres de hauteur uniforme pour toutes les piles (fig. 2).

La longueur totale de la partie à arches multiples, est de 264 mètres, dont 208 entre culées, ainsi répartis :

Longueur
Mètres

Deux piles, ou contreforts de raccordement, établies aux points de tangence, avec une surlargeur de chacune 4 mètres ... 8

Déversoir et pile-culée, comptée orthogonalement au sens précédent 44

Culée de rive gauche 12

Total égal. 264

a) CONTREFORTS OU PILES.
— Distants de 8 mètres d'axe en axe, les contreforts reposent sur le rocher ou sur le soubassement

(1) Rayon mesuré sur l'arc de la route qui traversait la vallée sur la crête du barrage.

L'implantation de l'ouvrage sur ces deux alignements réunis par une courbe peut paraître bizarre. Elle était justifiée par le grave souci de réduire au minimum la hauteur au-dessus de certains points bas du thalweg, et aussi d'éviter d'avoir de trop grandes différences de niveau, tant sur la longueur d'un même contrefort qu'entre deux contreforts voisins.

Rappelons, incidemment, que c'est la partie médiane — en courbe — de l'ouvrage, qui s'est rompue, complètement emportée par le flot, puisqu'il n'est resté debout, entre les deux contreforts renforcés qui la limitent, que la pile n° 14 (photo 3).

par l'intermédiaire de socles de fondations de 2 mètres de hauteur uniforme et dont la section de base varie avec la hauteur de chaque pile, compte tenu d'une retraite de 0,50 en douelle et en tête aval, portée à 1 mètre sur la tête amont (fig. 4 et 5).

FONDATIONS. — Ainsi que l'indique la figure 2, en dehors de ceux des contreforts qui prennent appui sur le soubassement (nos 14 à 24), et de ceux des piles nos 4 et 5, qui sont isolés, ces socles de fondation sont reliés entre eux et au rocher par des massifs d'embase, sur lesquels ils s'appuient et qui constituent un soubassement secondaire barrant, en 3 gradins — décrochés de 2 mètres et 3 mètres 50 — une dépression de quelques mètres située entre les piles 6 et 12.

En outre, pour les piles nos 2 et 24, implantées au droit de parois rocheuses plus ou moins déclives et même abruptes (n° 24), les

fûts des contreforts sont liés aux massifs de soubassement, disposition qui rend inutiles les socles dont nous avons parlé.

Tout comme le barrage inférieur, ces socles et soubassements secondaires sont en béton cyclopéen non armé, coulé entre parements vus de moellons smillés assisés (fig. 4 et 5).

Fûts. — Les fûts des contreforts normaux — en courbe comme en alignement droit — présentent, aux naissances des voûtes en retour horizontales couvrant l'ouvrage, une section horizontale uniforme, de 6 m. 10 x 2 mètres. Leurs parements de douelle sont réglés selon un fruit uniforme de 0 m. 036 par mètre, régnant entre le socle et l'altitude 1.543 mètres, puis verticalement entre cette cote et les

Photo 5. — Exécution des travaux. — Construction des contreforts de rive gauche (au-dessus, la passerelle de service).

naissances (altitude 1.544 m. 20), ce qui leur donne, en base, une largeur variant (a vec la hauteur) entre 2 m. 07 (piles nos 2 à 8) et 3 m. 44 (piles nos 14 à 24).

Fig. 5. — Détails des contreforts (bétonnage et armatures).

En têtes, le parement aval est réglé suivant une parabole de grande envergure, remplacée en exécution, pour les commodités du réglage, par un fruit linéaire, brisé tous les 5 mètres, et passant de 25 % en base à 5 % au sommet, par progressions arithmétiques régulières ayant respectivement pour raisons : 10 % pour la section de base et 5 % pour les sections supérieures (fig. 5 A) (1).

Entre le socle et les naissances des voûtes, à la jonction des extrados (alt. 1.543 m. 80), le parement amont est au fruit uniforme de $\frac{3}{4}$ (0 m. 75 par mètre) correspondant à une inclinaison de 53°, choisie pour réduire les efforts de tension éventuels. Entre cette altitude (1.543 m. 80) et la retenue normale (cote 1.548 mètres), il se redresse verticalement sur 4 m. 20 de hauteur. Il en résulte que la longueur de ces massifs de contreforts varie, en base, de 12 m. 41 pour les piles les moins hautes (nos 2 à 8) à 24 m. 85 pour celles de hauteur maximum (nos 14 à 24) (2).

Ainsi qu'on le verra plus loin, le calcul de ces parties de l'ouvrage a conduit à les armer assez légèrement et exclusivement sur le parement amont, où pourraient se manifester des efforts de tension, dans le but de parer à semblables efforts comme aussi de servir à un solide ancrage des armatures des voûtes.

Conçu sur ces données, le ferrailage des contreforts comprend trois cours d'aciers longitudinaux disposés parallèlement au parement — dont ils sont respectivement distants de 0 m. 08, 1 m. 08 et 1 m. 98, comportant chacun neuf barres de 25 m/m, auxquelles

Fig. 6. — Détails des contreforts : Plans et coupes horizontales.
N. B. — Dimensions cotées en centimètres.

N. B. — Dimensions en centimètres. Fig. 7. — Détails des voûtes : Section orthogonale et ferrailage.

(1) Ceci pour les piles de hauteur maximum comportant les quatre sections verticales de 5 mètres. Celles de hauteur moindre étant évidemment tronquées des sections inférieures, de façon à réaliser l'égalité par le haut à partir des naissances.

(2) Le jeu normal de ces différents fruits donne aux piles nos 13 à 24 une forme légèrement différente de celle des autres, et résultant de leur implantation radiale dans la courbe, qui, du fait de l'inclinaison des voûtes, porte l'entre-axes de 8 mètres (niveau des naissances) à 9 m. 64 (fig. 3 et 6).

viennent s'accrocher les aciers des voûtes, et que relient des étriers horizontaux de 10 m/m dont l'espacement varie de 0 m. 45 à 0 m. 55, entre les tirants dont nous allons parler (fig. 5).

Armé comme il vient d'être dit, sur une épaisseur uniforme de 2 mètres, le parement amont est relié au parement aval par quatre tirants disposés tous les 5 mètres de hauteur, dont l'inférieur est distant de 4 mètres du socle et le supérieur correspond

8 A. — Coupe verticale sur l'axe.

8 B. — Elévation.

Fig. 8. — Détail des voûtes : Vues générales (Dimensions en centimètres).

au sommet de la partie en fruit de la pile. Ces tirants sont constitués chacun par des tranches (de 1 mètre de hauteur), du contrefort, armées sur toute la largeur, par douze aciers horizontaux de 25 m/m de diamètre, pénétrant dans l'épaisseur ci-dessus armée du parement amont — et reliés deux à deux, dans le sens

transversal, par des étriers de 8 à 12 m/m, uniformément espacés de 50 centimètres.

Dans le plan de tête, le fût de chaque contrefort comporte, au niveau des naissances des voûtes horizontales un cordon de 0 m. 50 d'épaisseur, saillant de 0 m. 20 sur le nu de la pile, régnant en

douelle, jusqu'au départ des génératrices des voûtes inclinées, (intersection avec celles en retour, horizontales) et sur lequel vient prendre appui un massif prismatique de 5 m. 50 $\times$ 2,75 de section verticale, butant sur le contrefort la tête des voûtes de retour.

Ce massif de butée fait saillie de 0 m. 25 sur le nu de la tête et est prolongé — sur cette épaisseur de 0 m. 25 — jusqu'au couronnement sous le chemin, constituant ainsi à la pile une sorte de chaperon incliné à 1 m. 88 p. m, de forme plutôt bizarre, mais non inesthétique (fig. 5 et 8-A).

Fig. 9. — Détails des voûtes : Ferrailage. Liaison avec les socles.

N. B. — Les dimensions sont exprimées en centimètres.

b) VOUTES. — Les voûtes reliant les contreforts sont des pleins cintres de 3 mètres de rayon d'intrados, dont l'extrados est concentrique, sur tout le développement de l'arc, jusqu'à 1 mètre au-dessus du plan des naissances (jonction des arches, au droit des contreforts), déterminant ainsi pour la voûte une épaisseur uniforme dans le plan de chaque section normale à l'intrados (fig. 7).

Les génératrices du parement d'intrados sont à la même inclinaison que la paroi amont des contreforts : 0 m. 75 par mètre (correspondant à un angle $\alpha = 52^{\circ}10'$), alors que celles du parement extradossal sont à une inclinaison plus accentuée (0 m. 766 p. m.) réglant ainsi l'épaisseur de la voûte, selon une progression régulière décroissante de 0 m. 016 par mètre entre 0 m. 80 à la base et 0 m. 40 au sommet (fig. 8-A).

À l'altitude 1.547 m. 20 (clef) (1), les voûtes inclinées se redressent horizontalement, jusqu'à l'aplomb de la tête aval de l'ouvrage (verticale du parapet du chemin le couronnant), avec le même diamètre (6 m.), mais avec une épaisseur uniforme, accrue, de 0 m. 80 ; et ces voûtes horizontales sont surmontées d'un petit viaduc, constitué par leurs propres tympans reliés à leur partie supérieure par un tablier qui constitue le couronnement

décrit au § C ci-après (fig. 8-A).

Les armatures sont standardisées au maximum dans chaque section de clef ou de naissance et varient — dans chacune de ces sections — avec la profondeur à laquelle sont situés les anneaux de voûte auxquelles elles appartiennent.

Dans leur ensemble elles sont constituées (fig. 7 à 10) par deux nappes d'aciers principaux, de diamètre maximum variable avec leur position, épousant la courbure de la voûte, et disposés l'un près de l'extrados, l'autre près de l'intrados, — à 6÷7 c/m de distance (2) Deux autres nappes de barres — dites « de répartition » — de diamètre uniforme ($\varphi = 12$ m/m), sont disposées selon les génératrices de la voûte, et ligaturées sur les précédentes, tous les 15° de développement de l'arc, de manière à former avec elles un striage régulier. Enfin, les deux striages, intradossal et extradossal, ainsi déterminés sont reliés entre eux, au travers de l'épaisseur de la voûte, par deux séries d'étriers reliant les barres de répartition deux à deux, tant normalement que diagonalement (fig. 7, 9, 10).

La répartition des armatures standardisées, faite par anneaux de 5 mètres de hauteur verticale, est résumée dans la tableau ci-après (3) :

DÉSIGNATION des ANNEAUX DE VOUTES	ARMATURES												OBSERVATIONS
	Longitudinales : (dans le sens des génératrices des voûtes)						Transversales : (concentriques aux arcs)						
	Diamètre		Espacement		Nombre		Diamètre		Espacement		Nombre		
	Extrados	Intrados	Extrados	Intrados	Extrados	Intrados	aux naissances	à la clef	aux naissances	à la clef	aux naissances	à la clef	
Entre les plans horizon- taux d'altitudes :													(*) Anneau incomplet au départ du socle (longueur in- clinée : 4 mètres). sur une long ^r de 2 m. 25 — 4 m. 00 — 2 m. 25 — 4 m. 00 — 2 m. 25 — 4 m. 00 — 2 m. 50 — variable
1523 et 1528 mètres (*)...	12	12	1070	785	10	12	22	22	400	200	20	42	
Entre 1528 et 1533 m ...	12	12	1040	857	10	11	22	22	500	250	10	18	
— 1533 et 1538 m ...	12	12	1010	857	11	11	20	20	400	200	20	41	
							20	20	500	250	9	21	
— 1538 et 1543 m ...	10	10	984	857	11	11	18	18	400	200	21	40	
							18	18	500	250	9	18	
Au-dessus de 1543 m ...	10	10	970	857	11	11	16	16	400	200	20	41	
							16	16	500	250	9	18	
							14	14	400	200	»	»	

Indépendamment de ces armatures standardisées, les voûtes comportent encore, pour l'intimité de leur liaison avec le socle, et en dehors des aciers longitudinaux figurant sur ce tableau (4) une seconde nappe de barres longitudinales dites « d'ancrage », (12 à l'intrados, 10 à l'extrados), alternant avec les précédentes et noyées dans le massif de fondation sur 2 m. 50 de longueur moyenne (fig. 9).

c) COURONNEMENT. — Le couronnement de l'ouvrage comporte, ainsi que nous l'avons exposé plus haut, un tablier en béton armé supportant une voie charretière et reposant sur les tympans des voûtes de redressement horizontales.

À cet effet, au-dessus de chaque voûte, quatre palées — (dont deux de 0 m. 35 d'épaisseur, au sommet, et deux plus faibles, de 0 m. 20, sur les reins), ces dernières accolées aux contreforts (5) — sont reliées à leur sommet (alt. 1.550 mètres), par trois voûtelettes en arc surbaissé, de 1 m. 80 de portée, constituant ainsi un tympan élégé, ornementé — de façon très sobre — par des modillons, saillant de 0 m. 10, et disposés à raison de un sur chaque potelet et deux sur chaque contrefort, que des corbeaux, en avancement de 5 centimètres sur les modillons, relient à la fausse-plinthe qui court au niveau de la clef des voûtelettes, constituant un ensemble léger et esthétique (fig. 8-A, 8-B).

Les palées sont reliées entre elles sur leur tête amont par un

(1) Extrados : 1.548 mètres (retenue normale du réservoir).

(2) L'enchevêtrement de ces aciers mis à nu dans la brèche de rupture est très nettement visible sur la photo n°

(3) Ce tableau va avec les figures 7, 9, 10.

(4) Encore appelés « barres de répartition » sur les figures.

(5) On a vu que les contreforts sont prolongés jusqu'au couronnement de l'ouvrage par des massifs prismatiques de butée saillant de 0 m. 25 sur le nu des tympans.

hourdis nervuré, de 20 c/m d'épaisseur, réglé à l'inclinaison des voûtes (53°) reliant également les voûtes redressées horizontalement au sommet des voûtelettes et obturant hermétiquement le vide de ces dernières de façon à assurer une retenue supplémentaire de 2 mètres, par rapport à la normale, pour faire face à une crue subite extraordinaire (1) (fig. 8 A). En raison du peu d'importance du chemin passant sur l'ouvrage (exclusive-ment de servitude locale), les voûtelettes, avec une épaisseur de 0 m. 25 à la clef (0 m. 50 aux naissances) constituent à elles seules le tablier, sur une largeur de 2 m. 25, en porte à faux de 0 m. 40 sur le cloisonnement incliné obturant à l'amont les élé-ments du tympan.

Sur chaque tête, un retour d'équerre du platelage, de 0 m. 30 de hauteur, forme chasse-roues sur toute la longueur du chemin et supporte directement les protections, constituées : sur la tête amont, par un parapet en béton ajouré, de 0 m. 21 d'épaisseur d'âme et 0 m. 80 de hauteur, portant intentionnellement

2. — DÉVERSOIR

La configuration du terrain d'établissement a conduit à établir

cet ouvrage en rive droite de la vallée, de manière à assurer le déversement dans une dépression naturelle qui s'y prête bien (fig. 3) (photo 9).

A cet effet il est disposé orthogonalement à la partie droite de l'ouvrage à arches multiples, et s'appuie, comme ce dernier, sur un fort massif de pile-culée (3) mesurant 8 m. 80 × 8 m. 50 en base sur 11 m. 50 de hauteur, et disposé en forme de fer cornière avec, dans l'angle intérieur, un quart de cône de butée reliant deux contreforts de chacun 4 mètres × 3 m. 80 de section, disposés sur les ailes (fig. 2, 3, 10).

Il comporte cinq pertuis de déversement de 5 m. 10

d'ouverture libre unitaire nette entre piles et palées, représentant une nappe déversante totale de 25 m. 50 pour une longueur totale de 40 m. 80 entre culées.

La section de barrage à gravité qui constitue le déversoir

présente, au seul, (arase à l'altitude 1548 mètres), une largeur totale de 2 m. 32 répartie sur trois étages, entre les cotes 1547 m. 10 et 1548 mètres. Son parement amont est vertical, et son parement aval réglé suivant une pente de 1 m. 430 par mètre raccordée avec le seuil et le canal de déversement par des doucines de 1 m. 30 et 3 m. 25 de rayons respectifs (fig. 12).

Ce massif supporte, espacés de 8 mètres d'axe en axe, des contreforts de 1 m. 50 de largeur (fig. 12) qui le

nervurent et le butent sur sa face aval, par une saillie moyenne de 1 m. 20 réglée au fruit de 1 m. 485 p. m. en même temps qu'ils supportent, à leur partie supérieure, le tablier, concurremment avec les palées dont nous avons parlé, épaisses de 0 m. 45, distantes de 1 m. 70, et au nombre de deux pour chaque pertuis de déversement. (fig. 12) (Photo n° 9).

Le couronnement, assurant le passage du chemin de servitude, est identique à celui précédemment décrit pour le barrage à arches multiples.

(3) Encore appelé, sur les figures, « Contrefort d'angle » (Fig. 10).

Photo 9. — Exécution des travaux : Vue des trois travées de rive droite du déversoir en cours d'achèvement (rejointement des parements de la tête Av.).

Fig. 11. — Contrefort d'angle 26-27 (appui de R. G. du déversoir).

(avec le chasse-roues) la hauteur totale de la protection à 1 m. 10, chiffre qui serait beaucoup trop fort s'il s'agissait d'un parapet ordinaire, et, sur la tête aval, par une file de potelets en béton armé, d'espacement variable (1 m. 95 à 2 m. 15) reliés, à leur partie supérieure, par une forte barre de fer carrée (2).

(1) La catastrophe, survenue au cours des formidables crues de novembre 1923, atteste que, loin d'être superflue, cette précaution était encore insuffisante.

(2) Dans le genre des bornes-relées, placées au-dessus des murs de soutènement, ou encore sur la crête des grands talus de remblais, dans les routes de montagne.

Fig. 12. — Détails du déversoir et d'un contrefort d'angle.

III. — Calculs de résistance et stabilité.

Les calculs d'un semblable ouvrage sont trop longs et compliqués pour pouvoir être reproduits ici dans tous leurs détails. Néanmoins, cette question touche de si près aux conditions éventuelles de rupture que nous ne croyons pas devoir la passer entièrement sous silence. Tout en nous efforçant d'être relativement bref, mais cependant assez complet pour éclaircir ce chapitre de notre étude, nous donnerons ci-après, sans commentaires, — nous réservant de les discuter, s'il y a lieu, dans la seconde partie de cette étude — un résumé succinct de la notice justificative qui était jointe au dossier du projet de construction.

A. — CALCUL DES VOUTES

Les hypothèses de ce calcul sont les suivantes :

Un élément de voûte compris entre deux sections normales est soumis :

- 1° A la composante de son poids propre dans la direction normale ;
- 2° A la pression hydrostatique ;
- 3° Aux efforts provenant des variations de température.

1. — *Composante normale.* — Par comparaison avec les autres sollicitations, la composante du poids propre est d'un ordre de grandeur tel qu'on peut la considérer comme négligeable sans commettre d'erreur appréciable.

2. — *Pression hydrostatique.* — Etant donné la longueur relativement faible du diamètre intérieur des voûtes (6 mètres), on peut parfaitement négliger encore les variations de la pression hydrostatique entre la clef et les naissances, non seulement

pour les anneaux de voûte situés au pied de l'ouvrage, mais également pour ceux du sommet (1). Cette allégation est, du reste, basée sur les calculs correspondants qui ont été effectués et qui ont permis, effectivement, de constater dans ces efforts des variations dont l'importance disparaît complètement en face de ceux, dont il faudra tout à l'heure, tenir le plus grand compte, occasionnés par les variations de température, lesquels ont conduit — comme on le verra — à prévoir une robuste armature.

Fig. 13.

Ceci posé, le calcul des sollicitations dues à la pression hydrostatique dans l'hypothèse des encastresments rigides, et compte tenu

(1) GREGORI. — « Influenza del carico idrostatico variabile sul calcolo delle dighe ad archi multipli » (*Giorn. dell' A. N. I. I.* — *Monitore Tecnico*, Milano, 1921).

de la déformation élastique de l'arc, est facile, si l'on considère l'élément de voûte de hauteur unitaire comprise entre deux sections normales, par application des formules de Guidi (1).

Avec les notations et symboles y-adaptés, si l'on se reporte à la figure 13 ci-contre, on peut exprimer les efforts unitaires maxima à l'extrados et à l'intrados par les formules suivantes :

$$\begin{aligned} \text{pour la section de clef} \dots\dots & \left\{ \begin{array}{l} \text{à l'extrados : } \sigma_e = -p \left(\frac{r}{h} + \mu_e \right) \\ \text{à l'intrados : } \sigma_i = -p \left(\frac{r}{h} - \mu_i \right) \end{array} \right. \\ \text{pour la section de naissance} & \left\{ \begin{array}{l} \text{à l'extrados : } \sigma'_e = -p \left(\frac{r}{h} - \mu'_e \right) \\ \text{à l'intrados : } \sigma'_i = -p \left(\frac{r}{h} + \mu'_i \right) \end{array} \right. \end{aligned}$$

dans lesquelles on a affecté du signe négatif les efforts unitaires de pression et posé (en appelant p_e la pression hydrostatique, supposée constante sur toute la longueur de voûte considérée) :

$$\mu_e = \frac{1}{\delta} \left(\frac{s-l}{s} - \frac{h}{6r} \right)$$

$$\mu_i = \frac{1}{\delta} \left(\frac{s-l}{s} + \frac{h}{6r} \right)$$

$$\mu'_e = \frac{1}{\delta} \left[\left(\frac{l}{s} - \frac{r-f}{r} \right) \left(1 - \frac{h}{6r} \right) \right]$$

$$\mu'_i = \frac{1}{\delta} \left[\left(\frac{l}{s} - \frac{r-f}{r} \right) \left(1 + \frac{h}{6r} \right) \right]$$

$$\text{avec : } \delta = \frac{s}{l} + \frac{r-f}{r} - \frac{2l}{s} + \frac{h^2}{6r^2} \left(2\frac{s}{l} - \frac{r-f}{r} \right);$$

$$\text{et : } p = p_e \times \frac{r_e}{r}.$$

varie entre les deux valeurs :

$$\begin{aligned} \varphi_0 &= 71^\circ 29' \text{ (maximum)} \\ \text{et } \varphi_0 &= 70^\circ 17' \text{ (minimum)} \end{aligned}$$

On voit donc que la variation de cet angle φ_0 , le long de la hauteur de l'ouvrage, est d'un ordre de grandeur tel qu'on peut parfaitement considérer l'angle au centre $2\varphi_0$ comme égal à 140° et appliquer, en conséquence, les tableaux et diagrammes établis par le Professeur Guidi (2). Dans les calculs, on a, toutefois, supposé que le niveau de l'eau dans le réservoir pourrait, en conditions exceptionnelles, atteindre l'altitude 1.549 mètres, soit un mètre de plus que la retenue normale (1.548^m), faisant, par avance, la part des aléas de force majeure, auxquels était offerte une marge de prudence généralement considérée, partout, comme suffisante.

Si l'on isole les trois sections, normales aux voûtes, qui correspondent aux rapports

$$\frac{r}{h} = 4,25$$

$$= 5$$

$$= 7,50, \text{ on trouve que les épaisseurs respectives sont :}$$

$$h = 0,80$$

$$= 0,666$$

$$= 0,428$$

et les pressions hydrostatiques :

$$\begin{aligned} p_e &= 2,5355 \left\{ \begin{array}{l} p = p_e \left(1 + \frac{1}{2} \times \frac{h}{r} \right) = 2,83 \\ = 1,8955 \quad \quad \quad = 2,08 \\ = 0,6755 \quad \quad \quad = 0,72 \end{array} \right\} \text{ Kg/cm}^2 \end{aligned}$$

D'où, par application des formules, on tire les valeurs des efforts consignés au tableau ci-dessous :

Valeurs correspondantes de :	Valeurs de $\frac{h}{r}$		
	4,25	5	7,50
σ_e	$- 2,83 \times 5,787 = - 16,40$	$- 2,08 \times 6,66 = - 13,85$	$- 0,72 \times 9,39 = - 6,75$
σ_i	$- \text{ » } \times 2,114 = - 6,00$	$- \text{ » } \times 2,78 = - 5,80$	$- \text{ » } \times 5,21 = - 3,75$
σ'_e	$- \text{ » } \times 0,71 = - 2,00$	$- \text{ » } \times 1,32 = - 2,75$	$- \text{ » } \times 3,57 = - 2,57$
σ'_i	$- \text{ » } \times 7,57 = - 21,40$	$- \text{ » } \times 8,49 = - 17,70$	$- \text{ » } \times 11,29 = - 8,15$

Dans le cas particulier qui nous occupe, on a :

$$R = r - \frac{h}{2} = 3^m,00$$

$$r - f = 1^m,08,$$

qui sont des grandeurs constantes pour toute la longueur de la voûte, alors que l'épaisseur de cette dernière décroît selon un fruit de 16 ^m/m par mètre (16 ‰).

Considérant, d'autre part, toute la portion de voûte longue de 25 mètres, avec les épaisseurs variables de 0^m,80 à 0^m,90; le demi-angle au centre :

$$\varphi_0 = \cos \frac{r-f}{r} = \arccos \frac{r+f}{R+\frac{h}{2}}$$

Ce tableau fait nettement ressortir des efforts de sens unique (compression) dont la valeur ne descend pas au-dessous de 2 kgs par centimètre carré. Ensuite de quoi, les calculs relatifs aux sollicitations dues à la pression hydrostatique, à la température de construction, prennent une importance bien relative, étant donné que, d'une part, les efforts produits par les variations de température ont, par eux-mêmes, une importance qui conduit à armer fortement les sections et que, d'autre part, le comportement élastique des arches ainsi armées changera inévitablement de façon telle que, dans le seul cas de la pression hydrostatique, nous obtiendrons déjà des valeurs différentes de celles trouvées en premier lieu ; nous ne nous y arrêterons donc pas.

(1) Prof. GUIDI. — « La statica delle dighe a volte ».

(2) GUIDI d. c. — « La statica dell dighe à volte ».

3. *Variations de température.* — En raison de l'altitude élevée à laquelle se trouve situé l'ouvrage, les variations de température susceptibles d'affecter sa structure sont considérables ; et les limites fixées par la circulaire ministérielle qui régit, en Italie, ces sortes de travaux (1) ont paru notoirement insuffisantes.

Un examen serré du problème a permis de le synthétiser dans les quatre cas ci-après :

- (1) Température d'hiver, à parement sec ;

(2) — — — mouillé ;

(3) — d'été — sec ;

(4) — — — mouillé ;

avec, pour les deuxième et quatrième cas, relatifs au parement mouillé, une division en deux hypothèses, selon que, dans la section considérée, le parement supporte toute la charge hydrostatique ou est simplement mouillé par le niveau de la retenue léchant la section (comme dans le cas de remplissage partiel du réservoir) (2).

L'examen de ces deux hypothèses est, cela se conçoit, du plus grand intérêt, puisqu'il peut arriver également, dans le cas de variations non-uniformes de température, qu'on ne puisse compter sur la pression hydrostatique pour réduire, sinon pour annuler, les inévitables efforts de tension qui se produisent.

Dans le cas particulier du barrage du Gleno, il résulte d'observations locales, poursuivies plusieurs années durant, que les moyennes de températures sur lesquelles on peut compter, à ces altitudes, sont :

Saisons	Températures	
	de l'atmosphère	d'une masse d'eau lacustre
Eté.....	+ 30° Centigr.	+ 10° Centigr.
Hiver.....	— 10° —	+ 4° —

Par ailleurs, la température moyenne de construction peut être prise égale à + 12° C. Si, en partant d'elle, on indique par t_e et t_i les variations de température par rapport aux parements d'extrados et d'intrados, et si l'on pose :

$$t_0 = \frac{t_e + t_i}{2}, \quad \text{avec} \quad \Delta t = t_e - t_i,$$

on obtient, pour les différents cas envisagés ci-dessus :

- (1) $t_0 = - 22^{\circ}$ $\Delta t = 0$

(2) $t_0 = - 15$ $\Delta t = 14$

(3) $t_0 = + 8$ $\Delta t = - 20$

(4) $t_0 = + 18$ $\Delta t = 0$

Et, avec les diverses notations adoptées plus haut, les efforts

(1) « Norme per l'esecuzione delle dighe di sbarramento dei laghi artificiali » (10° pour toute la structure ; 5° entre les parements amont et aval).

(2) Conditions qui peuvent parfaitement se réaliser dans la pratique, étant donné que le réservoir est appelé à fonctionner en liaison avec d'autres installations d'un même aménagement, en cours d'exploitation.

A noter aussi que, si les premier et troisième cas se présentent assez rarement pour la partie inférieure des arches, ils sont, par contre, assez fréquents pour la partie supérieure.

unitaires dus aux variations de température peuvent s'exprimer par les formules suivantes :

Au sommet.....

Aux naissances.....

$\left\{ \begin{aligned} \tau_e &= E \alpha \left(t \frac{h}{r} \mu_e - \frac{\Delta t}{r} \right) \\ \tau_i &= E \alpha \left(t_0 \frac{h}{r} \mu_i - \frac{\Delta t}{r} \right) \end{aligned} \right.$

$\left\{ \begin{aligned} \tau'_e &= E \alpha \left(t_0 \frac{h}{r} \mu'_e + \frac{\Delta t}{r} \right) \\ \tau'_i &= E \alpha \left(t_0 \frac{h}{r} \mu'_i + \frac{\Delta t}{r} \right) \end{aligned} \right.$

Dans lesquelles le produit ($E \alpha$) du module d'élasticité normal du matériau constitutif par le coefficient de dilatation peut être pris égal à 1,35.

C'est à l'aide de ces formules que furent calculés les efforts unitaires dans les sections précédemment considérées et correspondant aux trois valeurs de $\frac{r}{h}$: 4,25, 5 et 7,5. Les résultats en sont reportés sur le graphique de la figure 13, dont la consultation appelle les observations suivantes :

Les efforts ainsi déterminés sont d'un ordre de grandeur tel qu'ils ne se produiront vraisemblablement jamais après l'adaptation des matériaux aux variations thermiques locales ;

Les sollicitations maxima, pour les sections de clef, se produisent dans les deuxième et quatrième cas définis ci-dessus, et en l'absence de toute pression hydrostatique (deuxième hypothèse) ;

Pour les sections de naissances, on peut, *a priori*, exclure les premier et troisième cas pour les anneaux inférieurs de la voûte correspondant aux rapports $\frac{r}{h} = 4,25$ et 5 puisque la plus grande partie de la capacité d'emménagement du réservoir est obtenue dans les premiers 20 mètres et qu'il sera, par conséquent, difficile d'avoir pendant les rigueurs hivernales maxima, autant que pendant les plus fortes chaleurs d'été, le parement sec au droit des anneaux considérés ;

Enfin, les sollicitations maxima dans les sections de naissance, pour les deux valeurs $\frac{r}{h} = 4,25$ et 5, se manifestent dans les deuxième et quatrième cas, alors que, pour les anneaux supérieurs de la voûte ($\frac{r}{h} = 7,5$), ils se produisent dans les premier et troisième cas (3).

Par ailleurs, les efforts maxima à la compression et à la flexion ont été vérifiés, pour les sections de diverses profondeurs, au moyen des méthodes bien connues applicables pour les sections, en béton armé (GUIDI : « *Scienza delle Costruzioni : la costruzione in beton armato* ») en choisissant la solution analytique qui, pour les sections rectangulaires, donne facilement la distance de l'axe neutre au parement comprimé, au moyen d'équations cubiques.

Le moment fléchissant et l'effort normal ont été extraits des formules.

$$M = \frac{\omega}{2} (\tau_e - \tau_i)$$
$$M = \frac{F}{2} (\tau_e + \tau_i),$$

(3) En conséquence, les voûtes sont armées comme l'indique la figure 7 ci-dessus, au moyen d'armatures égales et symétriques, étant donné que les résultats obtenus attestent que les moments maxima peuvent se produire dans les deux sens, selon qu'on envisage le cas des températures estivales ou hivernales.

dans lesquelles (ω) et (F) représentent respectivement le module de résistance et la surface de la section considérée; et, des laborieux calculs effectués, il résulte que l'effort maximum de compression auquel est soumis le béton s'établit à 38 kgs/cm², alors que la sollicitation maximum pour l'acier, ressort à 15,6 kgs/mm² !...

plus rapide chez ces derniers, de la résultante des pressions hydrostatiques sur le parement amont.

Les calculs ont été conduits graphiquement pour plus de simplicité et de rapidité; ils sont synthétisés dans les graphiques de la figure 14.

Dans cette figure sont exposés ceux qui ont servi à la détermi-

Fig. 13. — Efforts unitaires provenant des variations de température.

Il semble vraiment que dans la pratique ces efforts n'auraient jamais dû atteindre de pareilles valeurs et sous ce rapport-là, le scepticisme était général avant l'accident, dans tous les milieux techniques ayant eu à connaître la question, au point que les armatures ont été par certains qualifiées d'excessives. Jusqu'à quel point la catastrophe a-t-elle pu infirmer ce scepticisme qui, théoriquement — pratiquement même — paraissait solidement fondé ? C'est ce que nous essayerons de dégager dans l'étude critique qui suivra la présente.

B. — CALCUL DES CONTREFORTS.

Ainsi qu'il est exposé dans la deuxième partie de cette étude (chap. II — § B (Sous-§ A), la forme des contreforts varie avec leur position, selon qu'ils sont implantés en courbe ou en alignement droit (fig. 6); toutefois l'importance maximum de ces parties de l'ouvrage se trouve réalisée dans ceux de la partie courbe, tant en raison de leur situation dans le thalweg que de la progression

nation des efforts maxima, qui se révèlent au pied du parement aval; et, d'autre part, une vérification effectuée sur 50 points de l'ouvrage au moyen du cercle d'équilibre de Kambo (1) a conduit à armer une certaine épaisseur du fût, au voisinage du parement amont, près duquel se pourraient manifester d'éventuels — quoique problématiques — efforts de tension (2).

Les forces sollicitant le contrefort sont :

- a) La composante normale du poids des voûtes adjacentes;
- b) La poussée de l'eau normalement à la surface du parement amont;
- c) Son poids propre.

(1) Ing. KAMBO (Ann. del Cons. sup. delle Acque) 1921.

(2) Cette partie armée, du fût du contrefort, a également pour objet de permettre un accrochage facile des aciers des voûtes, pour donner à la liaison des deux parties armées le maximum d'intimité.

La première de ces forces se détermine facilement, en considérant les voûtes comme des solides de révolution (1).

D'autre part, la poussée de l'eau peut être sensiblement considérée comme agissant sur la surface plane déterminée par les deux médianes de la surface d'extrados du contrefort en contact avec l'eau du réservoir ; car il paraît superflu de recourir à des déterminations plus rigoureuses, étant donné surtout l'excellente approximation des calculs graphiques, en raison de la très faible différence de niveau qui existe entre la clef et les naissances (2).

C. — COMPORTEMENT AUX CRUES.

Le déversoir de crues présentant un débouché libre de 27^m,00, et ayant son seuil arasé à la cote 1.548^m, lorsque le niveau de l'eau dans le réservoir atteint 1.549^m, assurant, sur cet ouvrage, une lame déversante de 1^m,00, le débit de déversement peut atteindre et même dépasser quelque peu 50 mètres cubes par seconde.

Etant donné la superficie, relativement réduite, du bassin

Fig. 14. — Epures de stabilité des contreforts.

Le poids propre a été déterminé sur la base de différentes expériences effectuées pour déterminer la densité du béton cyclo-péen, laquelle a été trouvée égale à 2.490 kgs/m³.

Enfin, dans le calcul graphique des contreforts on a envisagé le cas, à coup sûr tout à fait exceptionnel, où une crue extraordinairement subite porterait momentanément le niveau de retenue du réservoir à l'altitude 1.549^m,00, soit à 1^m,00 au-dessus du déversoir réglant la retenue normale à 1.548^m,00 ; et le fruit du parement amont a été choisi de 53°, à l'effet de réduire les éventuels efforts de tension qui pourraient se produire le long de ce parement (3).

Le travail maximum de la structure, à la compression, se produit sur l'arête inférieure du parement aval, au pied de l'ouvrage, et ne dépasse pas 11 kgs/cm² dans les conditions les plus défavorables.

versant du Gleno et l'altitude du réservoir (1.500^m), ce débit fut considéré comme énormément supérieur à celui qu'étaient susceptibles de procurer les orages les plus violents, comme les crues les plus extraordinaires qu'on ait jamais constatées — débit estimé à 12^m³/sec. dans toutes les études qui ont précédé l'exécution (4).

Le coefficient de sécurité adopté — supérieur à 4 par rapport aux estimations considérées comme les plus pessimistes, mais en réalité supérieur à 7 par rapport aux observations faites sur le torrent (4) — paraissait donc devoir procurer une sécurité absolue au point de vue des crues.

La catastrophe du 30 novembre dernier démontre qu'il n'en était rien, et l'une des parties les plus importantes de notre relation, l'étude critique, (qui suivra celle-ci) essaiera de dégager le rôle de la crue de ce jour et la part qui lui doit être attribuée — prévisible ou imprévisible — dans la rupture de l'ouvrage.

(A suivre).

(1) Obtenus par la rotation autour de l'axe de la surface cylindrique d'intrados de la section trapézoïdale le long d'une génératrice.

(2) Ing. BONNETTI. — « Sul calcolo delle pressioni idrostatiche nelle dighe ad archi multipli » (*Giornale del Genio Civile*, Milano, 1920).

(3) V. KAMBO d. c. — (*Ann. del Cons. sup. delle Acque*), 1921.

(4) Le débit maximum observé à la station de jaugeages de Pont du Gleno (située en aval du barrage) fut, en effet, de 7 mètres cubes par seconde, au cours des crues de novembre 1916 : les plus fortes qui aient été repérées officiellement depuis que le torrent est en observation.